D-ai フラットディスプレイスタンド（DS-0256Z, DS-0256ZV2）取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い求めいただきまして、ありがとうございます。
●この説明書は、製品の組立て方、使い方、使用上の注意事項について記載してあります。
●ご使用前に必ず、この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●また製品を末永くご使用いただくために、この説明書は大切に保管してください。

組立てをはじめる前に

●組立する前に、必ず部品表と組立完成図をご覧になり、内容物をご確認ください。
●組立作業をする場合は、カーペットの上か、毛布などを敷いた所で、床や製品を傷つけないようにご注意ください。
●組立にあたっては、プラスドライバー（中型）・M8,M10,M12用スパナをご用意下さい。
※最後に裏面の安全上の注意を必ずお読み下さい。

品番	品　名	数量	外観図
①	キャスターフレーム	1	寸法図参照
②	キャスター（ストッパー付）	2	
③	キャスター（ストッパー無）	2	
④	支柱	1	
⑤	ブラケット金具	1	
⑥	アタッチメント(HS-0256Z)	2	
⑦	アタッチメント(HS-0256ZV2)	1	
⑧	棚板	1	

品番	品　名	数量	外観図
9	ビスパック（本体組立用）	1	梱包袋に記載
10	ビスパック（ディスプレイ取付用）	1	
11	ケーブルクランプ	6	
12	キャスター用スプリングワッシャー	4	
13	スペーサー(HS-0256Zのみ)	6	
14	プラスチックボルトキャップ（M10用）	4	
15	プラスチックボルトキャップ（M8用）	8	

※⑥⑦は、仕様によって数量が違います。

寸法図
DS-0256Z



寸法図
DS-0256ZV2



※安全上のご注意

安全にお使い頂くため、必ずお守りください。

⚠警告　この表示欄は、『死亡または重傷を負う事が想定される危害の程度』です。

※組立方法はこの説明書に従って施工して下さい。

[製品重量] 約 34 kg
[静耐荷重] ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ取付け　60 kg

⚠ 警告

ボルトはしっかり締めてください。

設置作業は必ず２人以上で作業を行なってください。
重量物が落下してケガの原因になります。

1 キャスター,支柱の取付

キャスターフレームに支柱を差し込み、キャスターフレームの下部の下側２ヶ所、横側２ヶ所をM10ボルトで締め付けます。



キャスターフレーム底面に、キャスター(ストッパー付×2前・ストッパー無×2後)、キャスター用スプリングワッシャー×4をスパナを用いてしっかりと締め付けて下さい。

2 DS-0256Z ディスプレイの取付



※注意
ディスプレイに合ったネジを取付してください。

アタッチメント２個（左右共通）をディスプレイ背面に取付ます。部品箱中のビスパックより、ディスプレイ本体に設けられたネジ寸法に適合した物を選定の上、取付してください。アタッチメントには上部に丸穴、下部に長穴が設けられております。先に上部丸穴を基準にネジ固定し、続いて下部長穴をネジ固定してください。ディスプレイによってはディスプレイ背面とアタッチメントの間に樹脂スペーサーが必要な機種があります。
必要時にはビスパック中の樹脂スペーサーを使用の上、取付してください。

2 DS-0256ZV2 ブラケット金具の組立



ブラケット金具をアタッチメントにＭ８ボルトで取付けます。アタッチメントの向きに注意してください。

3 DS-0256Z ブラケット金具の取付



ディスプレイ背面にアタッチメントを取付したら、次にブラケット金具を取付します。アタッチメントの取付ナット部に、M10ボルトで左右各２ヶ所を締め付けます。この時、ディスプレイの中心が、ブラケット金具の中心に来るように位置を確認して下さい。

3 DS-0256ZV2 ディスプレイの取付



※注意
ディスプレイに合ったネジを取付してください。

ブラケット金具をディスプレイ背面に取付します。部品箱中のビスパックより、ディスプレイ本体に設けられたネジ寸法に適合した物を選定の上、取付してください。

4 支柱への取付

※ブラケット金具を支柱に取付ける前に、支持ボルト（M10）を取付します。



※注意
ブラケット金具が差し込まれるように予め隙間を開けてください。



⚠ 注意

ｲﾝﾊﾟｸﾄﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ等を使用する時は、過度なトルクをかけないでください。破損の原因となります。

ディスプレイを支柱に取付します。
ブラケット金具の固定穴（S字型）を５で仮止めしたボルトに差し込みます。次に下側の角度調整ボルト（M10）を取付します。

5 ディスプレイの角度調整



ディスプレイの角度は０度～10度の調整が可能です。
角度調整ボルトM10を緩めて調整してください。

⚠ 警告

角度調整用ボルトを緩める際は、ディスプレイが急に傾斜しない様に、下部を支えて下さい。

棚板の取付



棚板に棚板受け金具を取付けた後、正面の取付穴にお好みの高さに合わせて取付してください。

組立が完了したら・・



組立時に使用しなかったブラケット金具取付穴と、棚板取付穴を付属のプラスチックボルトキャップで塞いでください。

⚠ 警告

誤って子供が穴に指を入れると思わぬ事故に繋がります。必ずプラスチックボルトキャップで穴を塞いでください。